
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45262300-4 Betonowanie
45262670-8 Obróbka metali

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i placów postojowych
ADRES INWESTYCJI : Kartuzy, ul. Słoneczna 1
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT NAWIERZCHNI			
1.1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
d.1.	0815-02	1 KNR 2-31 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	25.00*1.00+(3.50+24.15+11.25+1.80+7.50+4.00+3.20+7.90)*0.50+1.80*3.00+ (3.18+8.40)*1.00+30.00*1.00	m ²	103.63
				RAZEM	103.63
d.1.	0811-01	2 KNR 2-31 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	1082.76	m ²	1082.76
				RAZEM	1082.76
d.1.	0813-03	3 KNR 2-31 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	257.69	m	257.69
				RAZEM	257.69
d.1.	0814-02	4 KNR 2-31 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	30.00	m	30.00
				RAZEM	30.00
d.1.	0108-14	5 KNR 4-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	103.63*0.07 1082.76*0.12 257.69*0.15*0.30 30.00*0.08*0.30	m ³ m ³ m ³ m ³	7.25 129.93 11.60 0.72
				RAZEM	149.50
d.1.	0108-16	6 KNR 4-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	149.50	m ³	149.50
				RAZEM	149.50
d.1.	0101-01	7 KNR 2-31 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	1082.76	m ²	1082.76
				RAZEM	1082.76
d.1.	0108-05	8 KNR 4-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	1082.76*0.15	m ³	162.41
				RAZEM	162.41
d.1.	0108-08	9 KNR 4-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	1082.76*0.15	m ³	162.41
				RAZEM	162.41
d.1.	indywidualna	10 kalkulacja in- dywidualna 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		m ³	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.00*0.10	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 2-21 d.1. 0218-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		30.00	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
12	KNR 2-21 d.1. 0401-04 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		30.00	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
1.2		Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
13	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna pod kostkę gr. 6 cm	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		73.63	m ²	73.63	
				RAZEM	73.63
14	KNR 2-31 d.1. 0114-05 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna dojazd plac	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		30.00*(3.60+1.00)	m ²	138.00	
		7.50*26.25-2.20*2.90+10.25*3.95-4.20*1.15+7.05*3.72+10.10*3.70+19.00*(3.70+5.00)*0.5+8.16*22.50+20.95*5.30+7.00*7.00-3.14*3.5*3.5+5.30*15.70+4.20*8.50+3.10*10.00+4.50*11.20+7.20*3.00+10.50*3.20-2.20*0.60+5.20*2.50	m ²	944.76	
				RAZEM	1082.76
15	KNR 2-31 d.1. 0511-03 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna dojazd z chodnikiem plac	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		30.00*(3.60+1.00)	m ²	138.00	
		7.50*26.25-2.20*2.90+10.25*3.95-4.20*1.15+7.05*3.72+10.10*3.70+19.00*(3.70+5.00)*0.5+8.16*22.50+20.95*5.30+7.00*7.00-3.14*3.5*3.5+5.30*15.70+4.20*8.50+3.10*10.00+4.50*11.20+7.20*3.00+10.50*3.20-2.20*0.60+5.20*2.50	m ²	944.76	
				RAZEM	1082.76
16	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna chodniki i opaski	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		25.00*1.00+(3.50+24.15+11.25+1.80+7.50+4.00+3.20+7.90)*0.50+1.80*3.00+(3.18+8.40)*1.00	m ²	73.63	
				RAZEM	73.63
17	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna dojazd plac klomb	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B15	m ³		
		30.00*2*0.20*0.20	m ³	2.40	
		[2*3.14*4.30/4+19.00+15.70+4.05+2*3.14*2.50/4*2+4.90+9.60+3.20+3.00+7.30+29.10+2*3.14*4.00/4+3.10+2*3.14*2.50/4+4.25+4.10+3.95]*0.20*0.20	m ³	5.44	
		[12.05+2*3.14*3.00/4+5.70+2*3.14*4.50/4+11.30+2*3.14*5.70/4+1.65+2*3.14*6.50/4]*0.20*0.20	m ³	2.47	
				RAZEM	10.31
18	KNR 2-31 d.1. 0402-05 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
		[2*3.14*4.30/4+2*3.14*2.50/4*2+2*3.14*4.00/4+2*3.14*2.50/4+2*3.14*3.00/4+2*3.14*4.50/4+2*3.14*5.70/4+2*3.14*6.50/4]*0.20*0.20	m ³	2.23	
				RAZEM	2.23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.1. 0403-03 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna dojazd plac klomb	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 30.00*2 2*3.14*4.30/4+19.00+15.70+4.05+2*3.14*2.50/4*2+4.90+9.60+3.20+3.00+ 7.30+29.10+2*3.14*4.00/4+3.10+2*3.14*2.50/4+4.25+4.10+3.95 12.05+2*3.14*3.00/4+5.70+2*3.14*4.50/4+11.30+2*3.14*5.70/4+1.65+2*3.14* 6.50/4	m m m	 60.00 136.06	 61.63
				RAZEM	257.69
20	KNR 2-31 d.1. 0403-07 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 2*3.14*4.30/4+2*3.14*2.50/4*2+2*3.14*4.00/4+2*3.14*2.50/4+2*3.14*3.00/4+ 2*3.14*4.50/4+2*3.14*5.70/4+2*3.14*6.50/4	m m	 55.74	
				RAZEM	55.74
21	KNR 2-31 d.1. 0407-03 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna chodnik przy dojeździe	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 26.50+3.00	m m	 29.50	
				RAZEM	29.50
22	KNR 2-31 d.1. 0407-02 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 6.35+2.35+6.75+8.55+3.65+3.60+10.35+3.60+10.75+25.15+3.50+25.10*2* 1.00	m m	 134.80	
				RAZEM	134.80
23	KNR 2-01 d.1. 0121-02 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - geodezyjne pomiar powykonawczy terenu 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Roboty betonowe i żelbetowe			
24	KNR 2-02 d.1. 0206-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna studzienki piwniczne wsp opał	Ściany betonowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu (0.50*2+1.60)*1.00*4 (1.00*2+1.40)*1.20	m ² m ² m ²	 10.40 4.08	
				RAZEM	14.48
25	KNR 2-02 d.1. 0290-02 3 SST 5 wyce- na indywidual- na	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane 8 mm 0.10	t t	 0.10	
				RAZEM	0.10
1.4		Roboty ślusarskie			
26	KNR-W 2-02 d.1. 1219-03 4 SST 6 wyce- na indywidual- na	Osadzenie krat stalowych cynkowanych ogniowo o wym. 50 x 160 cm w stu- dzienkach piwnicznych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR-W 2-02 d.1. 1219-01 4 SST 6 wyce- na indywidual- na	Wsypy piwniczne stalowe o wymiarach pokrywy 100 x 120 cm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		KANALIZACJA DESZCZOWA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
28	KNR-W 2-01 d.2. 0212-01 z.sz 1 2.3.11 9905-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna pod rurociągi pod studzien- ki	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu (49.20+63.50)*(0.70+1.50)*0.5*1.50 1.50*1.50*1.50*4	m ³ m ³ m ³	 185.96 13.50	
				RAZEM	199.46
29	KNR-W 2-01 d.2. 0222-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem mechanicznym warstwami 184.52	m ³ m ³	 184.52	
				RAZEM	184.52
2.2		Roboty instalacyjne kanalizacyjne			
30	KNR 2-15 d.2. 0211-03 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Montaż osadników deszczowych z PCV z syfonem, kratką i wyjściem dolnym - pod rury spustowe 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
31	KNR-W 2-18 d.2. 0524-02 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym ulicznym typu ciężkiego 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
32	kalkulacja in- d.2. dywidualna 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Studzienka odpływowa z galwanizowanym rusztem o wym. 20x20 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR-W 2-18 d.2. 0408-01 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/4,9 mm 21.20+13.50+21.80+7.00	m m	 63.50	
				RAZEM	63.50
34	KNR-W 2-18 d.2. 0408-02 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/3,2 mm 12.50+3.10+4.90+4.40+8.40+4.40+6.00+5.50	m m	 49.20	
				RAZEM	49.20
35	KNR-W 2-18 d.2. 0408-01 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 3.50	m m	 3.50	
				RAZEM	3.50
36	KNR 2-31 d.2. 1406-03 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - bez odkucia nawierz- chni i podbudowy wokół 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
37	KNR 2-01 d.2. 0121-02 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - geodezyjny pomiar powykonawczy kanalizacji deszczowej 1	kpl kpl	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00