

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
MATERIAŁ	ALU Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ	ALU Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	HPL
WIDOK								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	100	200	190	100	90	90	80
	H	235	235	200	200	200	200	200
ILOŚĆ	1	1	1	1	4	1	1	1
WYPEŁNIENIE	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE, ŁAZIENKOWE	PEŁNE, ŁAZIENKOWE	PŁYTA HPL GR. 12 MM
OTWIERANIE	TRZY ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	2 X TRZY ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	2 X TRZY ZAWIASY	TRZY ZAWIASY	TRZY ZAWIASY	TRZY ZAWIASY	TRZY ZAWIASY	DWA ZAWIASY Z FUNKCJĄ SAMODOMYKANIA

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	
MATERIAŁ	ALU Z WKŁ. TERMICZNĄ	ALU Z WKŁ. TERMICZNĄ	ALU Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ	ALU Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ	ALU Z WKŁ. TERMICZNĄ	
WIDOK OD STRONY ELEWACJI 1:50						
WYMIARY W ŚWIETLE [mm] OŚCIEŻY	So	900	1660	2070	3990	900
	Ho	1500	1800	1800	1800	1200
LICZBA	3	1	2	1	1	
SZKŁO	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	SZYBA ZESPOLONA 4/16/4	
OTWIERANIE	UCHYLNO-ROZWIERNE	UCHYLNO-ROZWIERNE	UCHYLNO-ROZWIERNE	UCHYLNO-ROZWIERNE	UCHYLNO-ROZWIERNE	

UWAGA:

- DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ZEWNĘTRZNYCH WYMIARÓW OŚCIEŻNIC (ZALEŻNYCH OD WYBRANEGO SYSTEMU).
- DOKŁADNE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
- SZYBA ZESPOLONA BEZPIECZNA: FLOAT + TERMOFLOAT 4/16/4

	Nazwa i adres zadania	Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę konferencyjną na działce nr 27/6 obręb 09 w Wejherowie przy ul. Chopina 11		
	Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI	Skala	1:50
Projektant	Mirosław Fraszcak	Nr uprawnień	1740/Gd/84	Podpis
Sprawdzający	Joanna Gozdanek	PO/KK/315/2009		
Opracowanie	Stanisław Wegner	1971/Gd/85		
Faza	Branża	Data	Nr rysunku	Nr strony
Projekt budowlany	Architektura	Lipiec 2013	A5	18